

Капітальний ремонт благоустрою ЗОШ №13 м. Чернігів. (Альтанка)
пвп

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Основа під альтанку розміром 5х5м
Капітальний ремонт благоустрою ЗОШ №13 м. Чернігів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,879 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0077 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,618 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Основа під альтанку з ФЕМ-25 м2											
1	KP18-12-2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	0,25	<u>1677,60</u> 165,65	<u>1511,95</u> 200,43	419	41	<u>378</u> 50	<u>2,7000</u> 2,0590	<u>0,68</u> 0,51		
2	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0375	<u>65363,27</u> 1642,42	<u>7263,00</u> 1077,75	2451	62	<u>272</u> 40	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,98</u> 0,43		
3	KP18-26-9	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 68,6 МПа [700кг/см2]	100м2	0,25	<u>4111,50</u> 586,11	<u>3310,68</u> 623,82	1028	147	<u>828</u> 156	<u>8,9400</u> 6,7335	<u>2,24</u> 1,68		
4	C1421-9459 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	5,6	<u>640,80</u> -	- -	3588	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,01	<u>9472,68</u> 1642,42	<u>7329,27</u> 921,73	95	16	<u>73</u> 9	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>0,26</u> 0,1
6	С1421-9645 варіант 2	Суміші щебнево-піщана (ЩПС фр 0-0,5)	м3	1,22	<u>1644,31</u> -	- -	2006	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9587	266	<u>1551</u> 255		<u>4,16</u> 2,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9587 7770 521 292 0,82 97 9879				
		Всього по розділу 1					9879				
		Разом прямі витрати по кошторису					9587	266	<u>1551</u> 255		<u>4,16</u> 2,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9587 7770 521 292 0,82 97 9879				
		Всього по кошторису					9879				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					618				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]