ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Основа під альтанку розміром 5х5м

Умови виконання робіт Роботи будуть виконувати на території ЗОШ №13 в канікулярний період

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	м2	25	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	3,75	
3	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 68,6 МПа [700кг/см2]	м2	25	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]