

Поточний ремонт Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Чернігівської міської ради Чернігівської області, за адресою : Україна, Чернігів, вул. Соснова, 23-А  
д.а.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на 2-ий поверх**

**Поточний ремонт Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Чернігівської міської ради Чернігівської області, за адресою : Україна,  
Чернігів, вул. Соснова, 23-А**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 30,52159 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09357 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 7,02860 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР12-65-13	<b>Розділ 1. 2-ий поверх</b> Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	100м2	0,18	<u>2162,22</u> 2162,22	<u>-</u> -	389,20	389,20	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>6,34</u> -		
	2	КР12-27-1 Грунтування стін грунтовою СТ-16 під фарбування водоемульсійними фарбами	100м2	0,18	<u>1734,63</u> 674,34	<u>-</u> -	312,23	121,38	<u>-</u> -	<u>10,0080</u> -	<u>1,8</u> -		
	3	КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,18	<u>8450,67</u> 6614,20	<u>-</u> -	1521,12	1190,56	<u>-</u> -	<u>92,1840</u> -	<u>16,59</u> -		
	4	КР12-49-5 Поліпшене фарбування	100м2	0,18	<u>14336,02</u> 3773,76	<u>-</u> -	2580,48	679,28	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> -	<u>9,47</u> -		

	5	КР4-5-2	полівінілаце татними водоємільсі йними сумішами стін по збірних конструкці ях, підготовле них під фарбування Розбирання підшивки стель із пластиково ї	100 м2	0,195	<u>1579,15</u> 1579,15	-	307,93	307,93	-	<u>25,7400</u>	<u>5,02</u>			
	6	КБ15-76-1	вагонки Улаштуван ня каркасу підвісних стель "Амстронг"	100м2	0,195	<u>71511,60</u> 12049,70	-	13944,76	2349,69	-	<u>167,9400</u>	<u>32,75</u>			
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	7	КБ15-76-2	Укладання плит стельових 600*600 мм в каркас стелі "Амстронг"	100м2	0,195	<u>32419,76</u> 1444,76	-	-	6321,85	281,73	-	<u>20,1360</u>	<u>3,93</u>		
	8	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,02	<u>90368,95</u> 27299,60	-	-	1807,38	545,99	-	<u>390,0500</u>	<u>7,8</u>		
		Разом прямі витрати по розділу 1								27184,95	5865,76	-		<u>83,7</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								27184,95					
										21319,19					
										5865,76					
										3336,64					
										9,87					
										1162,84					
										<b>30521,59</b>					
		<b>Всього по розділу 1</b>								<b>30521,59</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису								27184,95	5865,76	-		<u>83,7</u>	

		Разом будівельні роботи, грн.					27184,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21319,19				
		всього заробітна плата, грн.					5865,76				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3336,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1162,84				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>30521,59</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>30521,59</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>93,57</b>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>7028,60</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]