

Поточний ремонт Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Чернігівської міської ради Чернігівської області, за адресою : Україна, Чернігів, вул. Соснова, 23-А
д.а.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на 1-ий поверх**

**Поточний ремонт Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Чернігівської міської ради Чернігівської області, за адресою : Україна,
Чернігів, вул. Соснова, 23-А**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,52159 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,02860 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 1-ий поверх											
1	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	100м2	0,18	<u>2162,22</u> 2162,22	<u>-</u> -	389,20	389,20	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>6,34</u> -
	2	КР12-27-1 Грунтування стін грунтовою СТ-16 під фарбування водоемульсійними фарбами	100м2	0,18	<u>1734,63</u> 674,34	<u>-</u> -	312,23	121,38	<u>-</u> -	<u>10,0080</u> -	<u>1,8</u> -
	3	КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,18	<u>8450,67</u> 6614,20	<u>-</u> -	1521,12	1190,56	<u>-</u> -	<u>92,1840</u> -	<u>16,59</u> -
	4	КР12-49-5 Поліпшене фарбування	100м2	0,18	<u>14336,02</u> 3773,76	<u>-</u> -	2580,48	679,28	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> -	<u>9,47</u> -

	5	КР4-5-2	полівінілаце татними водоємільсі йними сумішами стін по збірних конструкці ях, підготовле них під фарбування Розбирання підшивки стель із пластиково ї	100 м2	0,195	<u>1579,15</u> 1579,15	-	307,93	307,93	-	<u>25,7400</u>	<u>5,02</u>
	6	КБ15-76-1	вагонки Улаштуван ня каркасу підвісних стель "Амстронг"	100м2	0,195	<u>71511,60</u> 12049,70	-	13944,76	2349,69	-	<u>167,9400</u>	<u>32,75</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7	КБ15-76-2	Укладання плит стельових 600*600 мм в каркас стелі "Амстронг"	100м2	0,195	<u>32419,76</u> 1444,76	-	6321,85	281,73	-	<u>20,1360</u>	<u>3,93</u>
	8	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,02	<u>90368,95</u> 27299,60	-	1807,38	545,99	-	<u>390,0500</u>	<u>7,8</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1							27184,95	5865,76	-	<u>83,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							27184,95			
									21319,19			
									5865,76			
									3336,64			
									9,87			
									1162,84			
									30521,59			
		Всього по розділу 1							30521,59			
		Разом прямі витрати по кошторису							27184,95	5865,76	-	<u>83,7</u>

		Разом будівельні роботи, грн.						27184,95			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						21319,19			
		всього заробітна плата, грн.						5865,76			
		Загальновиробничі витрати, грн.						3336,64			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						9,87			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1162,84			
		Всього будівельні роботи, грн.						30521,59			

		Всього по кошторису						30521,59			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						93,57			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						7028,60			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]